



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเขยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเขยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำนันทหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน).
๓. ลักษณะงาน ขุดลอกสระน้ำ ความกว้างเฉลี่ย ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ความลาด ๑:๕
งานปรับพื้นที่ถมดินจากการขุดลอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.
วางท่อคสล. ๑.๖๐ ม. x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ ๑ จุด
วางท่อคสล. ๑.๒๐ ม. x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ ๑ จุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน).
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลาง ขุดลอกสระน้ำนันทหลวง หมู่ที่ ๔ (ช่วงกลาง) (แบบ ปร.๕ก) ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕) ๑ แผ่น
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิสิทธิ์ เฟงบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โคกเจริญ
 ๒. นางสาววิภากรณ์ วิถี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ๓. นางสาวชลาลัย ยมโดย ตำแหน่ง ครู ศพด.ทุ่งต่อเรือ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สรุปราคากลาง ชุดลอกสระน้ำบ่อบลวง หมู่ที่ 4(ช่วงกลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ชุดลอกสระน้ำบ่อบลวง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน -ชุดลอกสระน้ำ ความกว้างเฉลี่ย 24 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ความลาด 1:5

-งานปรับพื้นที่ถมดินจากการชุดลอก จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบม.

-วางท่อคสล. 0.60 ม.×1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1จุด

-วางท่อคสล. 1.20 ม.×1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1 จุด

สถานที่ บ้านหุบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


คำนวณราคากลาง วันที่

คำนวณราคากลางโดย นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย × F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินชุดลอก	ลบม.	1,440	25.99	37,425.60	1.3752	35.74	51,467.69	
2	งานปรับแต่งและบดทับคันทางด้วยรถชุด จากดินชุดลอก	ลบม.	156	32.00	4,992.00	1.3752	44.01	6,865.00	
3	งานปรับพื้นที่ถมดินจากการชุดลอก	ลบม.	650	45.00	29,250.00	1.3752	61.88	40,224.60	
	งานวางท่อ								
4	ท่อคสล. 0.60 ม.×1.00 ม.	เมตร	8	1,254.00	10,032.00	1.3752	1,724.50	13,796.01	
5	ท่อคสล. 1.20 ม.×1.00 ม.	เมตร	15	3,748.00	56,220.00	1.3752	5,154.25	77,313.74	
6	งานกำแพงปากท่อ 1.20ม.ขนาด 2.5×3.0 ม.หนา0.10 ม.	ด้าน	1	2,500.00	2,500.00	1.3752	3,438.00	3,438.00	
7	งานกำแพงปากท่อ 0.60ม. ขนาด 1.5×2 ม.หนา 0.10ม.	ด้าน	2	1,100.00	2,200.00	1.3752	1,512.72	3,025.44	
	รวมยอดค่างาน				142,619.60	1.3752	0.00	196,130.47	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							196,000.00	
	ตัวอักษร								หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน


ราคาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายนี้ ได้ยึดเป็นราคากลาง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(น.อ. วิวัฒน์ วิฑ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(น.อ. วิวัฒน์ วิฑ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณราคาขุดลอกสระน้ำบหลวง หมู่ที่ 4(ช่วงกลาง)
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ขุดลอกสระน้ำบหลวง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน -ขุดลอกสระน้ำ ความกว้างเฉลี่ย 24 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ความลาด 1:5

-งานปรับพื้นที่ถมดินจากการขุดลอก จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบม.


-วางท่อคสล. 0.60 ม.×1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1จุด

-วางท่อคสล. 1.20 ม.×1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1 จุด

สถานที่ บ้านหุบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประมาณราคา วันที่ 11 พ.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย×Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุดลอก	ลบม.	1,440	25.99	37,425.60	1.3752	35.74	51,467.69	
2	งานปรับแต่งและบดทับคันทางด้วยรถขุด จากดินขุดลอก	ลบม.	156	32.00	4,992.00	1.3752	44.01	6,865.00	
3	งานปรับพื้นที่ถมดินจากการขุดลอก	ลบม.	650	45.00	29,250.00	1.3752	61.88	40,224.60	
	งานวางท่อ								
4	ท่อคสล. 0.60 ม.×1.00 ม.	เมตร	8	1,254.00	10,032.00	1.3752	1,724.50	13,796.01	
5	ท่อคสล. 1.20 ม.×1.00 ม.	เมตร	15	3,748.00	56,220.00	1.3752	5,154.25	77,313.74	
6	งานกำแพงปากท่อ 1.20ม.ขนาด 2.5×3.00ม.หนา0.10 ม.	ด้าน	1	2,500.00	2,500.00	1.3752	3,438.00	3,438.00	
7	งานกำแพงปากท่อ 0.60ม. ขนาด 1.5×2 ม.หนา 0.10ม.	ด้าน	2	1,100.00	2,200.00	1.3752	1,512.72	3,025.44	
					142,619.60	1.3752	0.00	196,130.47	
	รวมยอดค่างาน								

ผู้ประมาณราคา 

สรุปปริมาณงานขุดลอกสระน้ำบหลวง หมู่ที่ 4(ช่วงกลาง)

โครงการ ขุดลอกสระน้ำบหลวง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน -ขุดลอกสระน้ำ ความกว้างเฉลี่ย 24 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ความลาด 1:5

-งานปรับพื้นที่ถมดินจากการขุดลอก จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบม.

-วางท่อคสล. 0.60 ม. x1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1จุด

-วางท่อคสล. 1.20 ม. x1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 1 จุด

สถานที่ บ้านหุบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 11 พ.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	142,619.60	1.3752	196,130.47	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			196,130.47	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			196,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนิตยา สุดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ