



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหินลับพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรยาว ๖๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด).....พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๕,๘๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)..

๘. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง..... ๑ แผ่น.....

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง..... ๑ แผ่น.....

๕.๓ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง..... ๑ แผ่น.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิสิทธิ์ เพ็งบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โคกเจริญ.....

๒. นายสมนึก ประดิษฐ์การ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทับปุด.....

๓. นางสาวกาญจนา ประกอบทรัพย์ ตำแหน่ง ครู ศพด.บ้านโคกเจริญ.....

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหินลับพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

คำนวณราคากลาง วันที่ ๑ ๙.๑ ๖๐

คำนวณราคากลางโดย นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	กิจกรรมงานพื้นทาง								
1.1	งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	ตรม.	325.00	14.26	4,634.50	1.4019	19.99	6,497.11	
1.2	ดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบม.	55.00	180.00	9,900.00	1.4019	252.34	13,878.81	
1.3	งานทรายถมปรับระดับ	ลบม.	13.00	390.00	5,070.00	1.4019	546.74	7,107.63	
2	กิจกรรมงานผิวจราจร						0.00		
2.1	ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์	ลบม.	39.00	1,869.00	72,891.00	1.4019	2,620.15	102,185.89	พานิช
2.2	ค่าแบบข้าง	เมตร	65.00	21.94	1,426.10	1.4019	30.76	1,999.25	
2.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	260.00	12.31	3,200.60	1.4019	17.26	4,486.92	
2.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	89.00	22.55	2,006.95	1.4019	31.61	2,813.54	
2.5	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	4.00	13.80	55.20	1.4019	19.35	77.38	
2.6	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	260.00	8.73	2,269.80	1.4019	12.24	3,182.03	
2.7	wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m	ตรม.	260.00	40.00	10,400.00	1.4019	56.08	14,579.76	
2.8	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.102572	18,971.96	1,945.99	1.4019	26,596.79	2,728.09	
2.9	เหล็ก RB 15 มม	ตัน	0.037450	19,299.07	722.75	1.4019	27,055.37	1,013.22	
3	งานไหล่ทางถมหินดิน	ลบม.	15.00	250.00	3,750.00	1.4019	350.48	5,257.13	
	รวมยอดค่างานต้นทุน				118,272.89			165,806.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							165,800.00	
	ตัวอักษร								หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 260.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 637.69 บาท/ตรม.

ราคาก่อสร้าง ถนนสายนี้ ได้ยึดเป็นราคากลาง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด งามสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจ.กาญจนา ป.ทองทวีป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2560


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหินลับพรำ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่


ประมาณราคา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
	ประเภทงานทาง	118,272.89	1.4019	165,806.77	ฝนชุก 2
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			165,806.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			165,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่ 260 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 637.69 บาท/ตรม.

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
 (นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ.
 (นางสาวนิตยา สูดชู)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ.
 (นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหินลับพรา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

ไหล่ทาง หินดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	กิจกรรมงานพื้นทาง								
	1.1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	ตรม.	325.00	14.26	4634.50	1.4019	19.99	6,497.11	
	1.2 ดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบม.	55.00	180.00	9900.00	1.4019	252.34	13,878.81	
	1.3 งานทรายถมปรับระดับ	ลบม.	13.00	390.00	5070.00	1.4019	546.74	7,107.63	
2	กิจกรรมงานผิวจราจร						0.00		
	2.1 ค่าคอนกรีต 240 ksc ลูกบาศก์	ลบม.	39.00	1,869.00	72891.00	1.4019	2,620.15	102,185.89	พานิช
	2.2 ค่าแบบข้าง	เมตร	65.00	21.94	1426.10	1.4019	30.76	1,999.25	
	2.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	260.00	12.31	3200.60	1.4019	17.26	4,486.92	
	2.4 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	เมตร	89.00	22.55	2006.95	1.4019	31.61	2,813.54	
	2.5 ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	4.00	13.80	55.20	1.4019	19.35	77.38	
	2.6 ค่าแม่ผิวทางคอนกรีต	ตรม.	260.00	8.73	2269.80	1.4019	12.24	3,182.03	
	2.7 wire mass ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 m	ตรม.	260.00	40.00	10400.00	1.4019	56.08	14,579.76	
	2.8 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.102572	18,971.96	1945.99	1.4019	26,596.79	2,728.09	
	2.9 เหล็ก RB 15 มม	ตัน	0.037450	19,299.07	722.75	1.4019	27,055.37	1,013.22	
3	งานไหล่ทางถมหินดิน	ลบม.	15.00	250.00	3750.00	1.4019	350.48	5,257.13	
	รวมยอดค่างานต้นทุน				118272.89			165,806.77	

หมายเหตุ ราคาพานิชจังหวัดเดือน เมษายน 60

ราคาน้ำมันเฉลี่ย วันที่ 9 พ.ค. 60 = 24.50 บาท/ลิตร

ต้นทุน

ทรายถม 133.35x1.6=213.36+ขนส่ง 30 กม=94.34=310.7+ค่าขุด1.20=372.84 บาท+ค่าเชื่อม20=392.84 ใช้ค่างาน 390 บาท/ลบม

หินดิน ไหล่ทาง 60*1.5=90+ขนส่ง23กม=75.03=165.03+ค่าขุด1.3=214.54+ค่าเชื่อม 40=254.54 บาทใช้ค่างาน 250 บาท/ลบม.

ดินถม	50
ขุด	21.35
	71.35
ส่ง10กม	33.62
	104.97
ขุด 1.3	136.461
ค่าบดทับ	45.93
	182.391
ใช้	180.00

ผู้ประมาณราคา.....