



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการ  
จัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้  
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคา  
กลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแสงตะวัน-มจรส. หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ  
อ.ทับปุด.จ.พังงา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๗๐๐.- บาท. (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ถมดินคลุมปรับผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร. หรือมีพื้นที่  
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. เป็นเงิน ๔๗,๔๐๐.- บาท. (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย  
บาทถ้วน).
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง..... ๑ แผ่น.....
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร๕ก)..... ๑ แผ่น.....
  - ๕.๓ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง..... ๑ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายพิสิทธิ์ เพ็งบุญ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง. อบต. โคกเจริญ.....
  ๒. นางสาวกาญจนา ประภอนทรัพย์..... ตำแหน่ง ครู. ศพด. บ้านโคกเจริญ.....
  ๓. นางสาววิภาภรณ์ วิถี..... ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพโรจน์ ชวชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ



**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแสงตะวัน-มธุรส หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ถมหินคลุกปรับผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร

ประมาณราคา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                 | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาด่วน         | $F_H$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_H$ | ราคากลาง         | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|----------|--------------|------------------|--------|---------------------------|------------------|----------|
| 1        | กิจกรรมงานพื้นทาง                      |       |          |              |                  |        |                           |                  |          |
| 1.1      | งานชุดหรือผิวจราจรรถดับปรับผิวจราจร    | ตรม.  | 1,420.00 | 10.86        | 15,421.20        | 1.3749 | 14.93                     | 21,202.61        |          |
| 1.2      | งานหินคลุกปรับเกรดผิวจราจรและบดอัดแน่น | ลบม.  | 50.00    | 382.00       | 19,100.00        | 1.3749 | 525.21                    | 26,260.59        |          |
|          | <b>รวมยอดค่างานต้นทุน</b>              |       |          |              | <b>34,521.20</b> |        |                           | <b>47,463.20</b> |          |

หมายเหตุ ราคากลางประจำเดือน มิถุนายน 59

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ราคาค่าต้นทุน

มันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บ/ล

ระยะทาง 26กม. เท่ากับ 84.59 บ/ลบม.

หินคลุก ราคาพานิช 185 บ/ตัน เท่ากับ 277.50 บ/ลบม. 277.50

วัสดุถึงหน้างาน  $277.5+84.59=362.09$  บ/ลบม 362.09

ค่าเสื่อมงานพื้นทางหินคลุกบดทับ(ตาราง)  $89.09$ บ/ลบม ใช้  $20$  บ/ลบม รวม  $382.09$  บ/ลบม. 20.00

ใช้ค่างาน 382 บาท/ลบม. 382.09

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแสงตะวัน-มธุรส หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ถมหินคลุกปรับผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร

ประมาณราคา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่าวัสดุและแรงงาน             | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------|
|          |                               | รวมเป็นเงิน(บาท)              |          | รวมเป็นเงิน(บาท)   |          |
|          | ประเภทงานทาง                  | 34,521.20                     | 1.3749   | 47,463.20          | ฝนชุก 2  |
|          | เงื่อนไข                      |                               |          |                    |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....0 %     |                               |          |                    |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0...%  |                               |          |                    |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%    |                               |          |                    |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 % |                               |          |                    |          |
|          | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง        |                               |          | 47,463.20          |          |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ      |                               |          | 47,400.00          |          |
|          | ตัวอักษร                      | สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน |          |                    |          |


ขนาดหรือเนื้อที่


1,420.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

33.38 บาท/ตรม.

..... ผู้ประมาณราคา  
 ( นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ ) ผู้อำนวยการ กองช่าง

 ..... เห็นชอบ  
 (นางสาวนิตยา สุดชู ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

 ..... อนุมัติ  
 (นายไพโรจน์ ช่วยชนะ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ